

仕様書 令和8年度隠岐広域連合消防本部待機宿舎(海士待機宿舎)改修工事

| 名称        | 規格   | 単位             | 数量   |
|-----------|--|----------------|------|
| A. 建築工事   |  |                |      |
| 1. 直接工事費  |  |                |      |
| 養生        |  | 式              | 1    |
| 整理清掃後片付   |  | 式              | 1    |
| 内部足場      |  | m <sup>2</sup> | 3.6  |
| 外部足場      | 4.6*6=27.6 27.6*2=55.2                                 | m <sup>2</sup> | 55.2 |
| 仮設材運搬費    |  | 式              | 1    |
| 2. 建具工事   |  |                |      |
| (1)木製建具工事 |  |                |      |
| 玄関片開き板戸   | 杉板 850*1970*38   | 箇所             | 2    |
| 取付調整費     |  | 式              | 1    |
| 建具金物費     |  | 式              | 1    |
| 運搬渡航費     |  | 式              | 1    |
| 法定福利費     | 木製建具   | 式              | 1    |
| (2)鋼製建具工事 | 各部屋窓 カバー工法   |                |      |
| AW01      | ウィンドウ モドリモ アルミ樹脂複合 引出し窓<br>特寸 w386*h379 03607 ビュアシルバー  |                |      |
| "         | カムラッチハンドル 上枠見付小<br>ジョイント枠見付タイプ 15+15                   | 式              | 10   |
| "         | 複層透明 FL3+FL3ガスケット(DG)アルミスペーサ<br>空気層16 w286*h285        | 枚              | 6    |
| "         | 横引きロール網戸XMYクリアネット                                      | 枚              | 10   |
| "         | 彩色窓用額縁樹脂アングル付  | 個              | 10   |
| " 調整ライナー  | 厚さ1mm  | 個              | 10   |
| " 調整ライナー  | 厚さ2mm  | 個              | 10   |
| " 調整ライナー  | 厚さ3mm  | 個              | 10   |
| " 調整ライナー  | 厚さ5mm  | 個              | 10   |
| AW03      | ウィンドウ モドリモ アルミ樹脂 複合窓<br>特寸 w1720*h528 18607 2枚建ビュアシルバー |                |      |
| "         | 引違窓 単窓 上枠見付小 (内付・半外付)<br>ジョイント枠見付タイプ 15+15 引き手 標準      | 式              | 2    |
| "         | 複層透明 FL3+FL3ガスケット(DG)アルミスペーサ<br>空気層16 w811*h412        | 枚              | 4    |
| "         | スライド網戸XMH-H半外付クリアネット                                   | 個              | 2    |
| " 調整ライナー  | 厚さ1mm  | 個              | 2    |
| " 調整ライナー  | 厚さ2mm  | 個              | 2    |
| " 調整ライナー  | 厚さ3mm  | 個              | 2    |
| " 調整ライナー  | 厚さ5mm  | 個              | 2    |
| " 調整ライナー  | マドリムアルミ樹脂複合樹脂額縁  | 個              | 2    |
| AW04      | ウィンドウ モドリモ アルミ樹脂 複合窓<br>特寸 w1720*h458 18607 2枚建ビュアシルバー |                |      |
| "         | 引違窓 単窓 上枠見付小 (内付・半外付)<br>ジョイント枠見付タイプ 15+15 引き手 標準      | 式              | 2    |
| "         | 複層透明 FL3+FL3ガスケット(DG)アルミスペーサ<br>空気層16 w811*h342        | 枚              | 4    |
| "         | スライド網戸XMH-H半外付クリアネット                                   | 個              | 2    |
| " 調整ライナー  | 厚さ1mm  | 個              | 2    |
| " 調整ライナー  | 厚さ2mm  | 個              | 2    |
| " 調整ライナー  | 厚さ3mm  | 個              | 2    |
| " 調整ライナー  | 厚さ5mm  | 個              | 2    |
| " 調整ライナー  | マドリムアルミ樹脂複合樹脂額縁  | 個              | 2    |
| 既存窓修繕     | 引違戸車   | 式              | 1    |
| "         | 網戸丁番補修 ローラキャッチ交換                                       | 式              | 1    |
| "         | ハンドル交換   | 式              | 1    |
| 鋼製建具工事費   |  | 式              | 1    |
| 運搬諸経費     |  | 式              | 1    |
| 法定福利費     | 鋼製建具   | 式              | 1    |

|                 |                          |                |    |
|-----------------|--------------------------|----------------|----|
| 3. 内装工事         |                          |                |    |
| 内装下地材張替         | P・B 12.5mm               | m <sup>2</sup> | 12 |
| 下地調整            | 木下地                      | m <sup>2</sup> | 12 |
| クロス張替           | 下地調整パテ共                  | m <sup>2</sup> | 12 |
| 4. 屋根修繕工事       | 矢切り 東 西 面                |                |    |
| 外壁 角波板張り        | GLカラー t=0.4 w4600*h920   | 箇所             | 2  |
| 構造用合板           | t=12 w4600*h920 透湿防水シート共 | 箇所             | 2  |
| ALC取合中間水切り      | GLカラー t=0.4 L=4600       | 箇所             | 2  |
| 屋根取合軒天見切り       | GLカラー t=0.4 L=2480       | 箇所             | 4  |
| 換気口穴あけ          | 125Φ                     | 箇所             | 4  |
| 既存外壁段差葺撤去       | w4600*h920               | 箇所             | 2  |
| 屋根 クラバ包み        | GLカラー t=0.4 L=2480       | 箇所             | 4  |
| 既存瓦棒切断立上げ加工     | L=2480                   | 箇所             | 4  |
| 既存屋根唐草破風板撤去     | L=2481                   | 箇所             | 4  |
| 既存棟切断撤去         | 小口包仕上                    | 箇所             | 2  |
| 荷揚運搬費           |                          | 箇所             | 1  |
| 諸経費             |                          | 箇所             | 1  |
| 法定福利費           |                          | 式              | 1  |
| 宿泊費             |                          | 泊              | 12 |
| 車両運搬費           |                          | 往復             | 1  |
| 作業員             |                          | 往復             | 1  |
| 5. 電気設備工事       | 換気設備工事                   |                |    |
| 浴室パイプファン        | FY08PDUK9 ※浴室用           | 台              | 2  |
| トイレパイプファン       | FY08PDR9 ※人感センサー         | 台              | 2  |
| パイプスリーブ         | 100Φ                     | 個              | 4  |
| 屋外フード           | SUS 100Φ                 | 個              | 4  |
| コンセント           | 2P15A モールボックス内           | 組              | 2  |
| コンセント           | WP                       | 個              | 2  |
| ワイドスイッチ         | PL0.4A モールボックス内          | 組              | 2  |
| PVKボックス         | PVKALN1PKJ               | 個              | 4  |
| VE管/VE付帯部材・支持具  |                          | 式              | 2  |
| ブラモール           |                          | 式              | 2  |
| モールボックス         |                          | 個              | 2  |
| 結線部材            |                          | 式              | 1  |
| 電気設備工事          |                          | 式              | 1  |
| 換気設備工事          |                          | 式              | 1  |
| 雑材消耗品費          |                          | 式              | 1  |
| 6. 外構工事         |                          |                |    |
| ポーチコンクリート・タイル補修 | CON切断掘削 タイルケレン撤去         | 式              | 1  |
| コンクリート タイル補修    | タイル下地 タイル貼り              | 式              | 1  |
| 解体材処分費          | 積込運搬処分共                  | 式              | 1  |
| B. 共通工事費        |                          |                |    |
| 1. 共通仮設費        |                          | 式              | 1  |
| 2. 現場管理費        |                          | 式              | 1  |
| 3. 一般管理費        |                          | 式              | 1  |